

Instrucțiune de lucru

**Cod de practica pentru
subcontractori / prestatori**

Cuprins

1. Scop	3
2. Domeniul de aplicabilitate, Unitati Organizationale Implicate	3
2.1 Domeniul de aplicabilitate	3
2.2 Functii implicate / Niveluri de management	3
3. Procedura	4
3.1 Generalitati	4
3.2 Obligatiile subcontractantilor privind Sanatatea si Securitatea Muncii, Protectia Mediului; conduita personalului pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructii pe santier	7
3.2.1 Obligatii generale	7
3.2.2 Accesul si conduita in incinta santierului / facilitatilor PORR	8
3.2.3 Folosirea uneltelor, utilajelor si echipamentelor proprii	9
3.2.4 Utilizarea si depanarea echipamentului electric	9
3.2.5 Cercetarea, inregistrarea, raportarea accidentelor si a evenimentelor periculoase	10
3.2.6 Alte reguli pentru Siguranta	11
3.2.7 Raspunsul la situatii de urgenta	12
3.2.8 Gestionarea deseurilor	12
3.2.9 Disciplina	14
3.3 Obligatiile subcontractantilor privind Responsabilitatea Sociala	14
3.4 Obligatiile subcontractantilor privind Managementul Calitatii	17
4. Evaluarea performantei	19
5. Evaluarea oportunitatilor si riscurilor, Activitati de control	19
6. Responsabilitati	19
6.1 Administratori	19
6.2 Manager HSE	19
6.3 Responsabil SSM șantier	19
6.4 Manager proiect (tehnice/comercial) / Manager facilitate (tehnice/comercial)	20
6.5 Staff tehnic proiect	20
6.6 Subcontractori	20
7. Documentatie	20
8. Alte documente aplicabile, Referinte catre IMS	20
9. Legenda, Abrevieri	21
10. Anexe	3

1. Scop

Continutul acestei instructiuni are ca scop implicarea in sistemul de management integrat Calitate - Mediu - SSM - SA a firmelor furnizoare de servicii/produse/Subcontractori prin impunerea regulamentelor PORR, precum si alinierea atat a angajatilor PORR cat si a angajatilor firmelor care presteaza pentru PORR la regulile de securitate impuse de client in cadrul lucrarilor desfasurate pe santiere.

Totodata, aceasta instructiune are rolul de a asigura compania PORR ca toti subcontractorii sai vor respecta cerintele Clientului precum si prevederile legale cu privire la Calitatea in constructii, Protectia Mediului, Securitatea si Sanatatea in Munca, Responsabilitatea Sociala.

2. Domeniul de aplicabilitate, Unitati Organizationale Implicate

2.1 Domeniul de aplicabilitate

Aceasta instructiune se aplica tuturor subcontractorilor si sub-subcontractorilor PORR, indiferent de nivelul de subcontractare, dar si prestatorilor de servicii sau alti colaboratori cu implicare directa sau care ofera suport in realizarea contractelor de executie.

Aceasta instructiune se transmite, spre stiinta si insusirea sa de catre orice potential partener ,eventual impreuna cu formularul de contract, fiind parte integranta a contractului (contractelor) incheiat (incheiate) intre compania PORR si acesta.

Subcontractantul va semna o declaratie denumita Protocol - Anexa 1 la prezenta instructiune, prin care se va angaja sa respecte prevederile prezentei instructiuni de lucru, altor cerinte exprese ale Clientului dar si a normelor de Securitate si sanatate a muncii, protectiei mediului si Calitatii, in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare si ale PORR.

2.2 Functii implicate / Niveluri de management

Parti implicate in procesul de implementare:

- Departament local HSEQ - Elaboreaza si mentine in stare actuala prezentul document
- Departament Juridic - verifica alinierea prezentului document la cerintele legale din Romania
- Nivel de management E3 (Administratie) - aprobarea documentului
- Departament Achizitii - responsabil de contractarea de servicii / produse
- Manager proiect / Manager Comercial / Responsabil achizitii santier - responsabili de comunicarea catre departamentul HSEQ a informatiilor privind semnarea de noi contracte cu subcontractori / prestatori in vederea implementarii procedurilor HSE inainte de interventia acestora in santier
- Director divizie / Manager facilitate / Manager proiect / Sef de santier - aproba (sau nu) aplicarea si deducerea penalizarilor propuse, conform prezentei proceduri, in termen de maxim 5 zile de la emiterea acesteia de catre responsabilul SSM al santierului
- Departament Comercial - asigura deducerea penalizarilor aprobate de catre conducerea proiectului, din situatiile de lucrari / facturile la plata ale subcontractorilor / prestatorilor
- Responsabil SSM santier - este responsabil pentru derularea formalitatilor SSM, in vederea acordarii dreptului de acces in santier a subcontractoarelor / prestatoarelor / furnizorilor, formalitati detaliate in mapa pentru subcontractori anexa la planul SSM al fiecarui santier. Propune avertismente si penalizari, conform prezentei proceduri si le supune aprobarii conducerii proiectului / facilitatii / diviziei, dupa caz

3. Procedura

3.1 Generalitati

Prin « Subcontractor » se intelege orice organizatie sau persoana care presteaza o activitate in interesul sau in numele PORR, organizatie care este luata in antrepriza de catre PORR, in conditiile legislatiei aplicabile in domeniul constructiilor.

Pentru derularea contractului in conformitate cu cerintele legale in vigoare, Subcontractorul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei, standardelor si normativelor in vigoare cu privire la:

- **Securitatea si Sanatatea in Munca** (Ex. : legea securitatii si sanatatii in munca - 319/2006 si normele metodologice de aplicare a acesteia HG1425/2006; cerinte minime privind SSM pe santierele temporare si mobile - HG 300/2006; cerinte minime privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie - HG 1048/2006; cerinte minime privind protectia tinerilor - HG 600/2007; cerinte privind protectia maternitatii la locul de munca - OUG 96/2003; cerinte privind expunerea angajatilor la vibratii - HG1876/2005; Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - Ord. 119/2014; cerinte minime privind lucrul cu echipamente cu dispozitive de vizualizare - HG 1028/2006; apararea impotriva incendiilor - Legea 307/2006; etc)
- **Responsabilitate sociala si relatii de munca** (Ex. : legea 53/2003 - codul muncii, contractul colectiv de munca la nivel national, legea pensiilor - 263/2010, legea conflictelor de munca - 168/1999 modificata de legea 62 / 2011, ordonanta privind formarea profesionala a adultilor - 129/2000 republicata in 13.02.2014, legea privind egalitatea de sanse intre femei si barbati - 202/2002 republicata in 05.06.2013, O.G. privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - 137/2000, ordonanta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei - OUG 25/2014, etc)
- **Protectia Mediului** (ex. OUG privind protectia mediului - OUG 195/2005 , regimul deseurilor - Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021, protectia apelor - Legea Apelor 107/1996, reglementari privind obtinerea autorizatiei de mediu - Ord. 1798/2007, evidenta gestiunii deseurilor - HG 856/2002, Acord de mediu nr. 4/28.12.2018, Decizia etapei de incadrare nr. 153/12.12.2022, Decizia etapei de incadrare nr. 120/25.07.2023, Autorizatie de Construire nr. 08/16.03.2023 etc)
- **Managementul Calitatii in constructii** (legea calitatii in constructii - legea 10/1995 ; stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii HG 668/2017; regulamente privind calitatea in constructii - HG 766/1997; Regulamentul de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - HG 925/1995; receptia lucrarilor de constructii - HG 273/1994 modificata prin HG 343 / 2017 etc.)

Exemplele mentionate la sectiunile respective, reprezinta acte normative cu caracter foarte important insa acestea nu sunt limitative Subcontractantul avand obligatia sa isi identifice toate obligatiile legale ce trebuie satisfacute, in functie de activitatile desfasurate pentru indeplinirea contractului dar si adaptate in functie de tehnologiile proprii utilizate. Se mentioneaza ca legislatia nominalizata mai sus trebuie perceputa in ultima sa forma valabila indiferent daca apare sub forma unui alt act normativ care inlocuieste complet, sau daca trebuie citita si interpretata impreuna cu acte normative care o modifica si o completeaza.

Astfel, in cazul controalelor anuntate sau inopinante initiale de autoritati (Inspectia de Stat in Constructii, ISCIR, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Munca, Insectia Sanitara, etc) la santierele unde Subcontractorul desfasoara lucrari in numele PORR, acesta este direct raspunzator in fata legii pentru neindeplinirea cerintelor legale pentru lucrarile care ii sunt alocate contractual si pentru orice activitate aditionala necesara indeplinirii contractului.

In cazul in care o autoritate stabileste prin reprezentantii sai ca este necesara aplicarea unei amenzi pentru deficiente datorate exclusiv subcontractorilor, PORR isi rezerva dreptul de a inainta amenda catre subcontractorii care se fac vinovati de lipsurile constatate.

Compania PORR isi rezerva contractual dreptul de a verifica activitatea subcontractorilor si de a face constatari documentate cu privire la abaterile de la prevederile actelor normative in vigoare (legi, regulamente, standarde, normative, proiecte, caiete de sarcini, orice alte protocoale-anexa la contractul de subantrepriza) precum si de la cerintele exprese ale Clientului in ceea ce priveste cerintele HSEQ - SA.

In cazul constatarii unor neconformitati pe linie SSM (ex: lipsa echipament individual de protectie, neutilizarea EIP, dezordine si murdarie la locul de munca, lipsa mijloace colective de protectie, lipsa mijloacelor PSI, comportament indecent al lucratorilor, violență, consum de alcool, depozitarea neconforma a deseurilor, utilizarea necorespunzatoare a toaletelor, neprezentarea spre avizare a documentelor SSM / SU / ISCIR / Calitate, nerespectarea regulilor de acces si conduita impuse la nivelul santierului etc), la prima abatere, PORR va instiinta in scris Subcontractorul in cauza asupra neconformitatilor constatate, punand la dispozitie si documentarea situatiei constatate (fotografii, rapoarte, lisite de prezenta, etc), comunicand totodata si termenul impus pentru rezolvarea neconformitatii.

In cazul in care se constata repetarea acelorasi neconformitati pe linie SSM/Mediu, la a doua abatere de acelasi tip, PORR va informa in scris Subcontractorul in cauza asupra constatarii, punand la dispozitie si documentarea justificativa (procese verbale de control, documentare foto, liste de prezenta, etc) a situatiei constatate si va aplica o penalizare de 300 euro, ce urmeaza a fi retinuta prin situatia de lucrari aprobata la plata.

In cazul in care se constata repetarea acelorasi neconformitati pe linie SSM/Mediu, incepand de la a treia abatere de acelasi tip, PORR va informa in scris Subcontractorul in cauza asupra constatarii, punand la dispozitie si documentarea justificativa (procese verbale de control, documentare foto, liste de prezenta, etc) a situatiei constatate si va aplica o penalizare de pana la 1000 euro per abatere constatata, ce urmeaza a fi retinuta prin situatia de lucrari aprobata la plata. Quantumul penalizarii va fi propus de reprezentantul SSM / Responsabilul de mediu al santierului, in functie de complexitatea / gravitatea situatiei precum si de nivelul de implicare al subcontractorului in cauza, in rezolvarea aspectelor sesisate anterior.

In cazul in care se vor constata abateri repetate de la normele SSM/Mediu aplicabile, comise de catre Subcontractor, aparute ca urmare a neglijentei repetate a Subcontractorului, PORR isi rezerva dreptul de a rezilia contractul cu Subcontractorul in cauza fara alte notificari prealabile.

Principalele categorii de neconformitati ce se vor verifica si penaliza, se enumera in continuare, lista nefiind limitativa:

A. DISCIPLINA GENERALA / MENTINERE CURATENIE

- Folosirea incorectă a toaletei
- Defecarea si urinarea inafara locurilor amenajate in acest scop
- Nemenținerea curățeniei în zona de lucru
- Blocarea cu materiale / scule / etc a cailor de acces
- Necolectarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie
- Nedepozitarea selectiva a deseurilor conform facilitatilor de depozitare ale santierului
- Posesia / utilizarea de alcool sau narcotice
- Fumatul în locurile nepermise
- Comportament neadecvat, violent, vulgar, ostentativ - față de colegi, personal, trecatori
- Distrugerea bunurilor din santier
- Furtul
- Neutilizarea cardurilor de acces emise de catre AG

B. ADMINISTRATIV

- Neanunțarea personalului nou sau a schimbărilor survenite în structura personalului sau a parcului de vehicule
- Neanunțarea sub-subcontractorilor noi adusi în șantier
- Lipsa nemotivată a reprezentantului subcontractorului de la ședințele SSM organizate de Antreprenorul General
- Neintocmirea/neprezentarea documentației de SSM, PSI, Mediu, ISCIR conform cerințelor legale și/sau ale Antreprenorului/Clientului
- Utilizarea personalului neautorizat pentru lucrări sau activități care necesită personal autorizat/calificat
- Nesupravegherea prin personal calificat și competent a echipelor de lucru
- Admiterea lucrului în condiții de nesiguranță

C. PROTECTII COLECTIVE

- Neasigurarea protecțiilor colective (balustrade, pasarele de trecere, împrejmuiri, platforme de lucru sau acces)
- Neasigurarea mijloacelor de protecție în excavație (sprijinire maluri, împrejmuire, acces)
- Înlăturarea neautorizată sau distrugerea protecțiilor colective fără refacerea acestora

D. CIRCULATIE / DRUMURI ACCES

- Blocarea căilor /drumurilor de acces
- Neutilizarea semnalului acustic la mersul înapoi al utilajelor, autovehiculelor de gabarit mare
- Transportul persoanelor în cupă, pe scară, pe suprafața utilajului/ mijlocului de transport, în carlig / benă sau orice alte improvizații de acest gen
- Nerespectarea traseelor de circulație, a spațiilor de depozitare stabilite de A.G.
- Nerespectarea limitelor de viteză pe drumurile din șantier
- Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului
- Neutilizarea centurii de siguranță sau a luminilor de întâlnire în perioada circulației în șantier
- Parcare nereglementară

E. LUCRU LA ÎNĂLȚIME

- Nerespectarea/ neaplicarea măsurilor preventive pentru lucru la înălțime
- Utilizarea de echipamente neconforme pentru lucru la înălțime (schele, scări, platforme)
- Neutilizarea EIP adecvat (ham complex, mijloace de legătură și poziționare, etc)

F. E.I.P.

- Neutilizarea EIP-ului necesar, adaptat activităților desfășurate
- Dotarea cu EIP necorespunzător riscurilor existente

G. ECHIPAMENTE SI UTILAJE

- Demontarea apărătorilor/dispozitivelor de protecție la echipamentele de lucru sau utilaje
- Utilizarea echipamentelor de lucru defecte și/sau cu improvizații
- Utilizarea echipamentelor care intră sub incidența ISCIR neautorizate sau autorizație expirată
- Utilizarea echipamentelor și utilajelor pentru realizarea unor operații, altele decât cele pentru care sunt destinate

H. ELECTROSECURITATE

- Lipsa legării la pământ a containerelor sau a echipamentelor conectate la tensiune

- Lipsa buletinului de verificare PRAM sau verificare expirata
- Utilizarea cablurilor electrice de alimentare defecte sau neconforme
- Utilizarea de echipamente electrice defecte, improvizate sau cu protectia scoasa

I. PSI-SU

- Utilizarea si/sau depozitarea necorespunzătoare a tuburilor sub presiune - oxigen, acetilena
- Nerespectarea normelor de siguranta la incendiu
- Nerespectarea cerintelor legale de manipulare si depozitare substante chimice periculoase

J. PERMISE DE LUCRU / LUCRARI SPECIALE

- Neanuntarea A.G. despre desfasurarea activitatilor /lucrarilor ce necesita permis de lucru
- Nerespectarea procedurilor de obtinerea a permisului de lucru (spații închise, sapaturi, punere sub tensiune, lucru cu foc, inspectare instalatii de lucru la inaltime, etc)
- Nerespectarea masurilor preventive convenite in permisul de lucru

3.2 Obligatiile subcontractantilor privind Sanatatea si Securitatea Muncii, Protectia Mediului; conduita personalului pe perioada desfasurarii lucrarilor de constructii pe santier

3.2.1 Obligatii generale

- Tot personalul va respecta regulile / semnalizarile / procedurile de securitate precum si caile de circulatie / evacuare impuse de conducerea santierului;
- Personalul de conducere al Subcontractorului va supraveghea activitatile desfasurate de catre angajatii sai, pentru a se asigura ca nu sunt incalcate normele de securitatea muncii si protectie a mediului.
- Comportamentul personalului Subcontractorului referitor la siguranta acestuia sau a celorlalti este controlat de RSSM al PORR. El are dreptul si obligatia de a atrage atentia sau, in cazuri extreme, chiar de a aplica penalitati Subcontractorului pentru nerespectarea oricarei reguli stabilite prin prezentul Cod al Subcontractorului, legi aplicabile si alte protocoale anexe.
- Lucratorii Subcontractorului trebuie sa fie instruiti corespunzator cu privire la modul de depozitare a deseurilor, pastrarii curateniei la locurile de munca, utilizarii judicioase a resurselor de apa, protejarii impotriva poluarii accidentale a resurselor de apa naturale, asupra prevederilor legale cu privire la protectia mediului si SSM si a consecintelor nerespectarii acestor prevederi;
- Subcontractorii trebuie sa se familiarizeze cu programul de prevenire a incendiilor si sa cunoasca locul de amplasare al extintoarelor.
- PORR pune la dispozitia Subcontractorului un exemplar din Planul propriu de sanatate si securitate in munca pentru santier, acolo unde se impune din punct de vedere legal. Acesta este transmis personalului de conducere / responsabilului SSM al Subcontractorului. Atunci cand se impune, Subcontractorul are obligatia de a-si pregati Planul propriu de securitate si sanatate pentru lucrarile pe care urmeaza sa le execute si sa il prezinte spre consultare si avizare inainte de inceperea lucrarilor, conform prevederilor art. 32 din HG300/2006; Predarea Planului propriu SSM se înregistrează într-un proces verbal care se păstrează la biroul de SSM din saltier al PORR.
- În ceea ce privește planul de alarmă pentru situatii de urgență, Subcontractorul își elaborează planul propriu de acțiune în caz de pericol, fiind integrat în planul PORR, care îi comunică sarcinile care îi revin și al cărui personal va dirija și conduce evacuarea și alte acțiuni ale Subcontractorului.
- Executarea de lucrări în incinta santierului se va începe numai după delimitarea si marcarea suprafeței pe care se execută lucrarile inclusiv a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafețelor pentru organizarea de șantier etc. Masurile realizate efectiv se vor confirma într-un proces verbal de confirmare încheiat între PORR și Subcontractor. In acesta se va consemna si că răspunderea pentru asigurarea măsurilor de siguranta a muncii și PSI în zonele respective revin Subcontractorului; procesul verbal (sau procesele verbale) de predare a amplasamentelor delimitate corespunzător face parte integrantă din contract.

3.2.2 Accesul si conduita in incinta santierului / facilitatilor PORR

PERSONALUL LUCRATOR

Identificarea si accesul personalului lucrator

Inainte de inceperea lucrarii Subcontractorul va inainta catre PORR spre aprobare, o lista nominala a personalului care va fi alocat lucrarii, in conformitate cu formatul din anexa AA03HSPAN07. Lista va fi aprobată de Managerul de Proiect.

Accesul personalului Subcontractorului se va face numai pe baza de "Ecuson individual de identificare" / "Card de acces RFID" in functie de situatie, emis de catre biroul SSM din santier, al PORR.

Fiecare angajat va trebui sa poarte permanent ecusonul de identificare / Cardul de acces RFID. Pentru a se putea legitima pe toata durata prezentei sale in santier.

Personalul direct productiv al Subcontractorului va avea acces in santier numai dotat corespunzator cu echipament individual de protectie. Acesta va avea in alcatuire minim vesta reflectorizanta inscriptiionata cu numele firmei subcontractoare, bocanci/pantofi de lucru adecvati (categoria S3) si casca de protectie.

Personalul ce va fi identificat fara acest EIP minimal, va fi imediat oprit din lucru si trimis inafara santierului, reluarea lucrului fiind permisa numai dupa remedierea acestui aspect. Daca se va constata repetat aceasta abatere disciplinara grava, departamentul HSEQ al PORR va recomanda trecerea la masuri administrative adresate Subcontractorului.

Personalul implicat in realizarea obiectivelor contractului, folosit de catre subcontractor trebuie sa respecte cel putin urmatoarele reguli:

- Personalul Subcontractorului nu are voie să părăsească locul de muncă delimitat, să se abată de la traseele de acces indicate, să intre în instalațiile tehnologice, mecanice, energetice, de gaze etc. ale PORR/Client și să efectueze manevre în instalațiile acestuia fără acceptul (scris) prealabil al acestora;
- Angajatii Subcontractorului vor stationa doar in ariile desemnate, deplasările în alte zone fiind permise doar cu aprobarea Sefului de santier;
- Accesul angajatilor Subanreprenorului in zonele restrictionate ale Santierului este interzis; in caz de necesitate, acest lucru se realizeaza doar cu aprobarea unei persoane autorizate (Șef Santier).
- Desfasurarea de activitati in afara orelor stabilite de program este interzisa, cu exceptia cazurilor cand exista aprobarea Managerului de Proiect
- Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulația mijloacelor de transport și a utilajelor Subcontractorului la locurile de muncă preluate de acesta se vor stabili de către PORR împreună cu Subcontractorul; pe aceste trasee se vor respecta de către personalul Subcontractorului măsurile de protecție a muncii, igienă a muncii, PSI, precum și regulile de circulație interioară, specifice Santierului.
- Traseele stabilite vor fi marcate corespunzător, vor fi prezentate și prelucrate cu personalul Subcontractorului și, după caz, vor fi afișate la punctele de lucru ale acestuia.
- Pe traseele utilizate, Subcontractorul va asigura întreținerea corespunzătoare a drumurilor pe toată durata folosirii lor și, după caz, iluminarea lor în timpul nopții (cu instalații corespunzătoare pericolului de incendiu și explozie existent în zonă).
- Personalul Subcontractorului este obligat să respecte cu strictețe pe tot amplasamentul santierului, acolo unde desfasoara activitati de orice natura (inclusiv în zonele de lucru puse la dispoziție pentru executare de lucrări) toate prevederile Legii Sănătății și Securității Muncii nr. 319/2006 și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, ale Legii nr. 307/2006 cu privire apararea impotriva incendiilor, Regulamentul de Ordine Interioară etc. (care vor fi puse la dispoziția sa, înainte de începerea lucrărilor, dacă acesta nu le posedă);
- Controlul respectării ordinei și disciplinei, a măsurilor de protecție a muncii, PSI, a celor pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor, se va face atât de persoanele cu aceste atribuții ale Subcontractorului care vor fi comunicate catre PORR, cât și de personalul desemnat în acest scop de catre PORR;

VEHICULELE

Înainte de începerea lucrării Subcontractorul va înainta către PORR spre aprobare, o listă a vehiculelor / utilajelor care vor fi alocate lucrării, în conformitate cu formatul din anexa AA03HSPAN08. Lista va fi aprobată de Managerul de Proiect.

Toate vehiculele folosite de către Subcontractor și furnizorii / colaboratorii acestuia trebuie să respecte cel puțin următoarele reguli:

- Limita de viteză trebuie urmărită cu strictețe și respectată pe toată suprafața șantierului / facilității
- Parcarea - toate mașinile, camioanele, etc. trebuie parcate de către vizitatori / Subcontractor în spațiile special amenajate, dacă nu au fost autorizate să parcheze în alte spații.
- Inspectia vehiculelor - în interesul transportării în siguranță a potențialelor articole și substanțe daunatoare și evitarea generării aspectelor de mediu, PORR reține pentru control toate autovehiculele care intra sau ies din obiectivele sale (inclusiv scurgeri de ulei, combustibil).
- se interzice Subcontractorului efectuarea deplasării mijloacelor de transport auto sau repararea și întreținerea diferitelor utilaje pe traseele stabilite; aceste operații se vor executa fie în organizarea de șantier a subcontractorului, fie în puncte special stabilite în acest scop printr-un proces verbal încheiat între cele două părți.
- Furnizorii de beton, care transporta produsul cu betonierele proprii, sunt obligați ca după terminarea descărcării betonului la locul indicat, să transporte apa uzată utilizată la spălarea automalaxorului și să o deverseze în stația de reciclare proprie. Este complet interzisă spălarea automalaxoarelor în incinta șantierului și deversarea necontrolată a resturilor de beton și a apei uzate de spălare.
- În cazul în care Subcontractorul va executa lucrări prin intermediul altor firme subcontractate, accesul în șantier al personalului și utilajelor / echipamentelor Sub-subcontractorilor se va face numai după obținerea acceptului conducerii șantierului, realizarea instruirii SSM / SU și eliberarea „cardurilor de acces” / „ecusoanelor de identificare”

3.2.3 Folosirea uneltelor, utilajelor și echipamentelor proprii

- În cazul în care se stabilește contractual ca Subcontractorul va furniza echipamente și unelte, acesta va asigura instalările tehnice și echipamentul necesar pentru a presta o muncă de calitate.
- Toate echipamentele tehnice și unelte folosite de Subcontractor trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță - îndeplinirea condițiilor de siguranță impuse de legislația în vigoare este responsabilitatea exclusivă a Subcontractorului.
- Mecanismele de ridicare pot fi folosite doar de personalul special desemnat, pregătit și autorizat de Subcontractor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și declarat în prealabil la conducerea șantierului PORR.
- Fixarea sarcinilor în instalările de ridicat se va face doar de către personal autorizat în acest scop. Abaterile de la această regulă fac obiectul penalizării severe a subcontractorului și eliminarea permanentă din șantier a persoanelor ce execută aceste manevre fără a avea calificarea necesară.
- Schelele folosite în șantier vor avea documentația tehnică aferentă și vor fi asamblate și date în exploatare numai de către personal calificat pentru asemenea operațiuni. Încălcarea acestei reguli conduce la penalizarea subcontractorului și eliminarea permanentă din șantier a persoanelor neautorizate folosite de către Subcontractor la aceste operațiuni.

3.2.4 Utilizarea și depanarea echipamentului electric

- Nu trebuie să existe echipament electric, conductori sau terminale neizolate. Tot echipamentul electric trebuie izolat și protejat corespunzător prin legare la pământ.
- Toate cablurile la nivelul solului trebuie prinse sau acoperite astfel încât să se elimine riscul de a se împiedica în acestea, iar toate conexiunile temporare trebuie să fie adecvate scopului și să fie corect instalate, terminate, pozitionate și protejate.

- Dacă este necesar să se desfășoare lucrări într-o zonă în care există riscul de a veni în contact cu echipament electric în funcțiune, atunci PORR trebuie să fie informată înainte de începerea lucrărilor și toate măsurile de siguranță trebuie luate.

3.2.5 Cercetarea, înregistrarea, raportarea accidentelor și a evenimentelor periculoase

- Accidentele aparute pe teritoriul Santierului vor fi aduse imediat la cunoștința conducerii santierului și departamentului SSM al PORR. Orice incident sau accident de muncă suferit de personalul Subcontractorului se va raporta la ITM și se va înregistra de către societatea acestuia.
- În cazul producerii unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale acestea vor fi cercetate și înregistrate de către unitatea la care s-a produs evenimentul în conformitate cu prevederile Legii Sănătății și Securității Muncii nr. 319/2006 și a Normelor Metodologice de aplicare a acestora privind cererea și înregistrarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Subcontractorul are obligația anunțării imediate a PORR asupra oricărui eveniment produs pe teritoriul Santierului, care ar putea produce sau care a produs un accident de muncă sau o boală profesională.
- dacă persoana accidentată aparține unei părți contractuale (antreprenor general, subantreprenori), iar utilajul/instalația/dispozitivul/persoana/persoanele cauzatoare a incidentului (în desfășurarea lucrării), aparține/apartine altei părți contractuale (AG / Subcontractori), atunci, cercetarea se face prin comisie mixtă;
- înregistrarea accidentelor se face diferențiat (după situație) astfel:
 - a. la firma responsabilă de organizarea santierului¹⁾, pe zona în care s-a produs accidentul, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficiențe imputabile acestuia (indiferent de apartenența persoanei accidentate)
 - b. la Subantreprenor, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficiențe imputabile acestuia (indiferent de apartenența persoanei accidentate)
 - c. la unitatea unde este angajată persoana responsabilă de producerea accidentului (în alte condiții decât la pct a) și b))
 - d. la unitatea unde este angajată victima, în cazul accidentului de traseu
 - e. în cazul lucrărilor efectuate în paralel/suprapus, cu participarea mai multor subcontractori, înregistrarea, se va face de către partea responsabilă de organizarea pentru acea porțiune de santier
 - f. accidentele produse în zone în care, victima nu avea motiv de acces (prin conținutul lucrării contractate), se înregistrează de către unitatea unde este angajată victima
 - g. în cazul în care una din părți, contestă modul în care a fost înregistrat accidentul, sau, pot apărea situații deosebite, ce nu se încadrează în niciunul dintre punctele anterioare, se va apela la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia se desfășoară activitatea santierului, pentru soluționare
- În cazul apariției unei situații de incident - incendiu, furt, accident tehnic, etc. - va fi anunțat personalul nominalizat în planurile de alarmă corespunzătoare afișate de către PORR;
- Angajații Subcontractorului au obligația de a evacua zona de lucru în cazul unei situații de urgență; aceștia vor folosi traseele de evacuare pre-determinate în Planul de alarmă în caz de urgență (incendiu, spargerea unei conducte de gaz, recipient sub presiune, etc).

¹⁾Prin organizarea porțiunii de santier ce intră în responsabilitatea unui subcontractor se înțeleg următoarele aspecte (nelimitativ):

- asigurarea de sisteme de protecții colective,
- ordine și curățenie la locul de muncă
- supraveghere și coordonare tehnică și SSM permanentă și competentă
- semnalizare / avertizare / iluminat corespunzător și adaptat specificului lucrărilor și configurației santierului
- orice alte măsuri suplimentare dispuse de către Responsabilul SSM al AG sau coordonatorul SSM al proiectului prin notificări scrise sau în cadrul ședințelor de coordonare

3.2.6 Alte reguli pentru Siguranta

- Subcontractorul va pune la dispozitia personalului propriu si a PORR o lista cu persoane de contact si numere de telefon pentru cazuri de urgenta.
- Echipamentul de protectie specific activitatii Subcontractorului si materialele de prim ajutor, vor fi asigurate de catre acesta pentru personalul propriu.
- Materialele si echipamentele Subcontractorului vor fi depozitate ordonat si in conditii de siguranta, astfel incat sa nu fie blocate sau obstructionate caile de acces auto sau pietonale, scarile, iesirile de urgenta. Nu se vor depozita materiale sau echipament pe platforme suspendate, conducte, scari.
- Substantele care pot produce aspecte de mediu (uleiuri, combustibili, vopsele, diluanti) vor fi depozitate in spatii amenajate corespunzator, ferite de intemperii, pe pardoseli etanse din beton prevazute cu rebord impotriva scurgerii si contaminarii solului
- Nu se vor arunca sau evacua materiale de la inaltime (platforme, pasarele, etc), fara tubulatura de evacuare adecvata
- Este interzisa blocarea accesului la hidranti prin depozitarea de materiale sau echipament.
- Lampile portabile utilizate trebuie sa fie protejate contra exploziei.
- Cilindrii cu gaz comprimat trebuie sa fie asigurati, in pozitie verticala.
- Zonele in care se efectueaza excavatii sau alte lucrari cu potential risc trebuiesc delimitate/sprijinite si marcate corespunzator.
- Incalcarea regulilor de securitate sau de protectie a muncii pe teritoriul Santierului de catre orice Subcontractor sau angajat al acestuia conduce la aplicarea de penalitati financiare iar in cazuri extreme poate conduce la rezilierea contractului de prestare servicii/subantrepriza.
- Subcontractorul va realiza măsurile de prevenire a accidentelor, incendiilor, exploziilor, etc. care cad în sarcina sa, și nu va începe executarea operațiilor sau a lucrărilor respective decât după primirea permisului de lucru eliberat de Reprezentantul departamentului HSE PORR pe santier.
- La lucrările efectuate paralel și suprapus, se va asigura în permanență, atât de către Subcontractor cât și de către PORR, supravegherea executării acestora, în vederea evitării accidentelor de muncă, a avariilor, exploziilor, incendiilor etc. La apariția unor situații anormale la sectorul propriu, ce pot pune în pericol personalul, atât Subcontractorul/Subcontractorii cât și PORR sunt obligați să se avertizeze reciproc.
- În cazul executării unor lucrări în instalații de producție în funcțiune, în vecinătatea utilajelor în care se pot produce incendii, explozii, degajări de substanțe toxice etc. în imediata apropiere a utilajelor sub tensiune, a cablurilor de înaltă tensiune, a stațiilor electrice, a conductelor și traseelor sub presiune etc., aplicarea dispozițiilor și aplicarea măsurilor de protecție a muncii și PSI se asigură de către PORR înainte de începerea lucrărilor; PORR este obligata să asigure predarea instalațiilor și obiectivelor, pentru realizarea lucrărilor de către Subcontractor, numai după ce acestea au fost pregătite și asigurate în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel încât manevrele, operațiile și lucrările executate să nu producă în zona de lucru accidente, explozii, incendii etc. În cazul în care, la executarea lucrărilor în paralel, personalul Subcontractorului încalcă regulile de protecție a muncii și PSI, punând în pericol instalațiile și executarea activității în sectorul respectiv, PORR va solicita Subcontractorului - și acesta este obligat să ia pe loc - măsurile necesare pentru combaterea abaterilor și reintrarea în normal. Atunci când Subcontractorul nu răspunde operativ la solicitarea sa, PORR va sista executarea lucrării, retrăgând aprobarea dată Subcontractorului pentru realizarea acesteia, până la rezolvarea corespunzătoare a situației de către Subcontractor. Reluarea lucrării se va face pe baza unui nou permis de lucru, emis de către PORR.
- Conectările și deconectările care necesită întrepunerea surselor de alimentare cu energie electrică, a altor utilități, a traseelor de transport, materii prime sau produse intermediare etc. se vor efectua de către Subcontractor numai cu acordul PORR obținut în urma unei instiințari prealabile; se interzice Subcontractorului efectuarea acestor operații sau realizarea de orice modificări pe trasee sau rețele, fără avizul scris obținut în acest sens;
- Amplasarea containerelor de birouri ale Subcontractorului se va face numai în locurile stabilite de către PORR, acestea nu se vor folosi ca dormitoare. În cazuri deosebite, conectările și deconectările liniilor de alimentare cu utilități ale Subcontractorului, din punctele de bransare ale PORR, se vor putea face de către personal specializat pus la dispoziție fie de Subcontractor fie de către PORR, după anunțarea sa prealabilă de către Subcontractor. PORR este obligata să predea Subcontractorului planurile cuprinzând traseele de conducte aeriene sau subterane precum și liniile de energie electrică existente în zona de lucru predată acestuia; personalul Subcontractorului este obligat să acționeze cu grijă în apropierea acestora (solicitând la nevoie asistența tehnică a PORR/Beneficiarului) în scopul prevenirii oricărui accident, avarie tehnică, incendiu, explozie etc.

- Echipamentul de protecție specific precum și mijloacele de protecție necesare personalului Subcontractorului vor fi asigurate de către de către Subcontractor întregului personal în concordanță cu prevederile studiului propriu de evaluare a riscului de accident și îmbolnăvire profesională și a planului de prevenire și protecție întocmit pe baza acestui studiu. Accesul pe șantier al Subcontractorului nu este permis fără echipamentul de protecție corespunzător lucrărilor executate.
- Orice alte măsuri de prevenire a accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale, a incendiilor și exploziilor, precum și pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor, specifice condițiilor de tehnologie și pericolozitate locale, vor fi cuprinse după caz într-un proces verbal ce se va încheia între PORR și Subcontractor, care va face parte integrantă din prezenta Instrucțiune de lucru
- prevederile prezentului Cod al Subcontractorului referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor, vor fi prelucrate cu întreg personalul Subcontractorului (din secțiile/zonelor unde se execută lucrări) și al PORR

3.2.7 Raspunsul la situatii de urgenta

Măsuri de prevenire

Subcontractorul va identifica (în funcție de lucrările prestate) activitățile care pot genera situații de urgență, va întocmi planuri pentru tratarea acestor posibile situații de urgență și le va prelucra cu personalul propriu. Planurile vor fi afișate sub formă de postere în zonele unde se desfășoară activități ce pot conduce la apariția unei situații de urgență, astfel încât să fie ușor accesibile personalului care desfășoară activități. Subcontractorul va stabili responsabilități personalului propriu în ceea ce privește intervenția în situații de urgență.

Fumatul. Fumatul nu este permis decât în zonele special amenajate. Fumatul este interzis în zonele în care se afla substanțe inflamabile. Este strict interzisă degradarea/distrugerea/indepartarea semnalizărilor care interzic fumatul în zonă.

Lichide și gaze ușor inflamabile. Lichidele ușor inflamabile și oxigenul sub presiune trebuie depozitate în containere metalice la care se atasează etichete și vor fi folosite conform reglementărilor în vigoare. Containerelor respective vor fi acoperite și dispuse în zone închise sau prevăzute cu copertine pentru a se evita generarea în mediu a emisiilor de compusi organici volatili sau posibilitatea poluării accidentale a solului sau a apei pluviale.

Extinctoare și hidranți de incendiu. Chiar dacă nu există pericolul unui incendiu, sub nici o circumstanță nu pot fi blocate extinctoarele sau hidranții

Primul ajutor. Subcontractorul va amenaja în incinta propriei organizări de șantier un punct de prim ajutor dotat corespunzător și va desemna și instrui un lucrător în vederea acordării primului ajutor atunci când situația impune.

3.2.8 Protecția mediului și Gestionarea deșeurilor

- Subcontractorul se obligă să respecte toate regulile PORR și reglementările legale în vigoare privitoare la Protecția Mediului în ceea ce privește depozitarea, transportul, livrarea, utilizarea și evacuarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității sale.
- Deșeuri. Toate deșeurile rezultate din lucru intra în responsabilitatea Subcontractorului, ele trebuind să fie îndepărtate în permanentă, incluzând și produsele chimice sau materiale bazate pe substanțe chimice, indiferent de cantitate. Eventuala contaminare (cum ar fi imprastierea) trebuie raportată imediat conducerii șantierului din partea PORR. În cazul în care Subcontractorul lucrează cu diluanți, vopsele, uleiuri, adezivi sau orice alte chimicale care pot produce un aspect semnificativ de mediu, acesta va lua măsurile necesare astfel încât în zona de depozitare a acestora să existe materiale absorbante care să împiedice poluarea mediului și să faciliteze curățarea materialelor imprastiate accidental. Subcontractorul va menține înregistrări privind evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Subcontractorul își va asuma responsabilitatea asupra deșeurilor rezultate din materialele aduse pe teritoriul Șantierului iar dispunerea acestora nu se va face în numele său sau cu referire la aceasta. Sub nici o formă nu

se va utiliza numele PORR in tranzactiile referitoare la deseurile periculoase produse prin activitatea Subcontractorului sau rezultate din materialele utilizate de acestia fara autorizarea PORR.

- Gunoiul trebuie indepartat din spatiul de lucru cit de repede posibil, in concordanta cu politica de protectie mediului inconjurator. Sub nici o circumstanta uleiul, produsele petroliere, sau orice alte produse chimice si / sau periculoase nu vor fi deversate in canalizarea șantierului. Trebuie luate toate precautiile pentru ca nisipul, pamantul, cimentul, laptele de ciment, etc. sa nu fie varsate in canalizare sau in nici o sursa naturala de apa.
- Toate reziduurile care sunt rezultatul muncii Subcontractorului vor necesita aprobare pentru depozitare. In cazul in care Sucontractorul lucreaza cu substante toxice si periculoase acesta va trebui sa dispuna de echipamentul necesar interventiei in caz de accident, sa aiba pregatirea si certificarea necesare conform legislatiei in vigoare.
- Subcontractorul va incheia contracte cu firme specializate si autorizate conform legislatiei in vigoare, pentru ridicarea deseurilor menajere proprii si a altor tipuri de deseuri rezultate din activitatea prestata.
- Sucontractorul va incheia contracte cu firme specializate si autorizate pentru montarea de toalete ecologice in zonele de lucru, montarea de bazine etanse vidanjabile pentru apa uzata menajera rezultata din organizarea de santier a acestuia precum si intretinerea periodica a acestora prin vidanjare si dezinfectare.
- Subcontractorul va gestiona deșeurile rezultate din activitatea proprie conform legii si conform reglementarilor proprii si raspunde de asemenea conform legii pentru serviciile prestate.
- Dacă Subcontractorul are implementate și certificate sisteme de Management Mediu ISO 14001/ EMAS, este obligat să prezinte, la semnarea contractului, dovada certificării. Dacă nu are sistem de Management Mediu certificat, va respecta sistemul de Management al Antreprenorului.
- Daunele/pagubele materiale generate de producerea accidentelor sau de manifestarea evenimentelor de mediu se vor suporta de partea care se face vinovata de producerea lor. In cazul in care Subscrisa este sanctionata de autoritati conform legislatiei in vigoare si se constata in urma cercetarii incidentului, ca fiind raspunzatoare firma subcontractanta, aceasta din urma va suporta atat contravaloarea sanctiunii cat si prejudicierea imaginii firmei.
- Subcontractorul va elabora proceduri operative/instructiuni de lucru pentru fiecare tip de deșeu generat; impact de mediu denerat de activitatea proprie.
- Subcontractorul se obliga să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale, cat si a actelor de reglementare ale Subscrisei aplicabile proiectului.
- Subcontractorul se obliga să transporte la depozitele autorizate, cu firme agrementate, materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții, daca este cazul.
- Să asigure, înainte de ieșirea pe căile publice, curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau utilajelor, a pneurilor sau șenilelor, utilizând mijloacele corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare amplasate în incinta zonei de lucru sau a organizării de șantier.
- Subcontractorul se obliga să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelate și să preîntâmpine poluarea mediului și degradarea căilor publice, pentru activitatea de transport marfă, deșeuri urbane, industriale și menajere, cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.
- În zona ocupata de organizarea de șantier, se vor lua măsurile necesare astfel încât materialul depozitat, utilajele staționate și orice alte activități din perimetrul de lucru să nu afecteze în vreun fel sau să polueze mediul înconjurător.
- Deșeurile rezultate in urma lucrarilor se vor evacua sau se vor depozita temporar doar în locuri special amenajate, autorizate și semnalizate corespunzator.
- Transportul deșeurilor se face in containere sigure. Transportul trebuie făcut de personal instruit pentru încărcare, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.
- Deșeurile nu trebuie abandonate pe traseu. De asemenea, transportul trebuie însoțit de toate documentele necesare, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată și codificarea acestora.
- Transportul deșeurilor din construcții și demolări se realizează în conformitate cu prevederile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Pentru transportul materialelor și deșeurilor se vor folosi mijloace echipate cu dispozitive care să împiedice împrăștierea lor pe arterele de circulație.
- Zilnic, la sfârșitul programului, se va face curățenia și întreținerea zonei de lucru.
- Va interzice depozitarea și/sau arderea gunoaielor, deșeurilor combustibile în ampriza lucrării.

- Subantreprenorul va elabora și trimite Antreprenorului, lunar, în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară, un raport privind Managementul Deseurilor în conformitate cu HG 856/2002
- Se interzice depozitarea de materiale sau echipamente tehnice în zona de lucru, această operație efectuându-se în perimetrul organizării de șantier.
- Nu se vor utiliza echipamente cu scurgeri de ulei, caz în care se va opri imediat funcționarea acestora, se vor remedia defecțiunile și se vor îndepărta imediat efectele produse asupra mediului.
- Se interzice amplasarea pe șantier a unor depozite temporare de carburanți și lubrifianți fără norma C.E. și fără asigurarea zonei de siguranță și a mijloacelor PSI, și se vor preveni eventualele pierderi care pot polua.
- Va elabora instrucțiuni proprii pentru transportul, manipularea, depozitarea, gestionarea și ținerea sub control a substanțelor toxice și periculoase folosite în activitățile/procese proprii.
- Pentru substanțele toxice și periculoase folosite va instrui și pune la dispoziția lucrătorilor, înainte de introducerea în șantier, instrucțiunile de lucru cu astfel de substanțe, cu indicarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale și cu măsurile corespunzătoare pentru prevenirea și eliminarea acestor riscuri
- Fișa tehnică de Securitate și Instrucțiunile de lucru cu substanțe toxice și periculoase vor fi prezente la fiecare punct de lucru.
- Orice eveniment cu impact asupra mediului, trebuie anunțat imediat după declanșare/producere.
- Părțile au obligația să se informeze la apariția unui risc de producere a evenimentelor cu impact asupra mediului.
- În cazul producerii unui eveniment cu impact asupra mediului, se va cerceta de către o comisie comună ai cărei reprezentanți sunt stabiliți prin deciziile conducerilor părților.
- Înregistrarea, evenimentului cu impact negativ asupra mediului se face de partea care l-a produs și care nu a luat măsurile legale pentru prevenirea producerii acestora. Obligația anunțării accidentului sau evenimentului către organele în drept revine părții careia îi aparține activitatea care a produs evenimentul de mediu;
- Pagubele materiale generate de producerea evenimentelor de mediu se vor suporta de partea care se face vinovată de producerea lor.
- Antreprenorul poate sancționa (avertisment sau sancțiuni pecuniare) subantreprenorul care nu respecta cerințele legale în vigoare, cerințele Sistemului de Management Integrat Porr, precum și alte reglementări, decizii, ghiduri și protocoale ale Subscrisei.

3.2.9 Disciplina

- Pe teritoriul Șantierului este obligatorie adoptarea unei atitudini condescendente, respectuoase atât în relațiile superior-subordonat cât și în cele colegiale. Sunt interzise atitudinile violente, aruncarea de obiecte sau alte gesturi periculoase.
- În incinta șantierului este interzisă detinerea, consumul sau starea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise. PORR își rezervă dreptul, prin reprezentanții săi de a testa cu alcooltestul și de a evacua de pe teritoriul șantierului orice persoană, angajat al unui Subcontractor, care se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.
- Subcontractorul și cei pe care acesta îi are la rândul său în subantrepriză au obligația să cunoască și să respecte Codul Subcontractorului (cod document AA09) emis de PORR.
- Angajații PORR nu trebuie să se implice în activitățile specifice efectuate Subcontractor fără permisiunea sefului direct.

3.3 Obligațiile subcontractanților privind Responsabilitatea Socială

În vederea conformării cerințelor legale în vigoare și ale standardelor referitoare la responsabilitatea socială, Subcontractorul se obligă să își asume și să respecte întocmai angajamentele enumerate în cadrul acestui capitol.

Nr.	Cerinta legala / standarduala	Pe scurt	Angajament
1	1.1 Munca infantila	Varsta minima	Sa nu angajam copii sub 15 ani

2	1.2 Munca infantila	Politica	Vom face cunoscuta politica privitoare la munca copiilor.
3	1.3 Munca infantila	Prevenire si remediere	Vom evita utilizarea muncii copiilor. Daca se gasesc copii muncind (din diferite motive), ne angajam sa luam masuri de remediere a lor. Nu vom angaja tineri lucratori in munci grele sau periculoase (manipularea materialelor chimice, materiale radioactive, etc).
4	2.1 Munca fortata	Prevenire	Nu vom fi implicati si nu vom utiliza munca fortata (munca efectuata impotriva vointei lucratorilor sau efectuata sub amenintarea penalitatilor, retinerii de depozite sau retinerii documentelor originale).
5	2.2 Munca fortata	Trafic cu fiinte umane	Nu vom fi implicati si nu vom tolera traficul de fiinte umane.
6	3.1 Sanatate si securitate	Analiza riscului si atenuarea efectelor acestora	Vom identifica riscurile inerente in munca si vom minimiza efectele acestora prin masuri de control (planuri de prevenire si protectie, organizarea apararii impotriva incendiilor, organizarea echipelor de prim ajutor, etc). Vom asigura lucratorilor echipament de protectie adecvat riscurilor identificate.
7	3.2 Sanatate si securitate	Responsabil cu sanatatea si securitatea ocupationala	Vom numi un reprezentant al managementului responsabil cu implementarea masurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala
8	3.3 Sanatate si securitate	Instruire	Vom furniza angajatilor in mod regulat, instruiiri privind aspectele de sanatate si securitate la locul de munca specific fiecaruia. Ne angajam ca aceasta instruire sa se efectueze efectiv si nu formal.
9	3.4 Sanatate si securitate	Detectie, preventie si control	Vom elabora Planuri de prevenire si protectie pentru potentialele amenintari la sanatatea si securitatea lucratorilor (de ex. focul)
10	3.5 Sanatate si securitate	Igiena si sanatate	Ne angajam sa furnizam lucratorilor accesul la toalete curate, apa potabila si alte facilitati sanitare (loc de servit masa, de depozitat mancarea, etc)
11	3.6 Sanatate si securitate	Locuri de odihna curate si sigure	Pentru lucratorii nevoiti sa lucreze in deplasare vom asigura locuri de cazare sigure si curate si care sa asigure

			nevoile de baza ale personalului (bai si toalete curate, loc de servit masa)
12	4.1 Libertatea de asociere si dreptul de negociere colectiva	Asociatii sindicale	Vom respecta dreptul angajatilor de a adera la asociatii sindicale si dreptul la negociere colectiva.
13	4.2 Libertatea de asociere si dreptul de negociere colectiva	Cai alternative	Vom respecta dreptul angajatilor de a-si alege un reprezentant si ne angajam ca acesta sa nu fie supus nici unui fel de discriminare sau hartuire.
14	5.1 Discriminare	Nediscriminare	Ne angajam sa nu fim implicati si sa nu sustinem discriminarea angajatilor pe criterii de religie, sex, limba/nationalitate. In acest sens ne angajam sa remuneram toti lucratorii in mod egal (la munca egala, plata egala)
15	5.2 Discriminare	Credinta/religie	Ne angajam sa nu interferam cu dreptul angajatilor de a-si exercita practicile si obiceiurile legate de religie sau etnie.
16	5.3 Discriminare	Prevenirea harturii sexuale	Ne angajam sa nu permitem hartuirea sexuala la locul de munca, sub nici o forma de manifestare (gestual, limbaj, fizic). In acest sens vom face cunoscuta angajatilor politica PORR si vom pune la dispozitie angajatilor cai sigure de raportare in cazul in care apar astfel de manifestari.
17	6.1 Practici disciplinare	Fara violenta.	Ne angajam sa nu fim implicati si sa nu toleram utilizarea pedepsei corporale, coerciția mentală sau fizică, sau abuzarea verbală a personalului.
18	6.2 Practici disciplinare	Tratament	Nu vom permite tratamentul brutal sau inuman.
19	7.1 Orarul de munca	Orar	Ne angajam sa respectam legislatia aplicabila si standardele industriale aplicabile referitoare la orarul de munca. Saptamana normala de lucru nu va depasi 48 de ore (exceptand orele peste program care nu vor depasi 12 ore pe saptamana). Vom respecta zilele libere saptamanale si cele legale si vom plati suplimentar orele peste program.

20	7.2 Orarul de munca	Munca peste program	Ne angajam sa nu impunem munca peste program; aceasta se va efectua doar daca este voluntara si nu va fi o practica curenta.
21	7.3 Orarul de munca	Cerinte ale afacerii	In cazul in care cerintele afacerii impun pentru o perioada de timp utilizarea muncii peste program, aceasta se va face in urma unei negocieri colective sau, daca este cazul, prin negociere cu sindicatul.
22	8.1 Salarizare	Salariul minim	Ne angajam sa respectam legislatia privind salariul minim pe economie.
23	8.2 Salarizare	Retineri salariale	Nu vom aplica retineri salariale pe motive disciplinare. Vom plati salariile intr-un mod agreat de lucratori.
24	8.3 Salarizare	Contracte de munca	Ne angajam sa utilizam doar munca prin contracte de munca legale si sa ne indeplinim obligatiile față de muncitori în cadrul legislației aplicabile referitoare la angajare și legislației și regulilor de securitate socială
25	9.1. Selectia furnizorilor	Angajamentul furnizorilor	Ne angajam sa impunem, furnizorilor si subcontractorilor nostri respectarea prezentului angajament.

3.4 Obligatiile subcontractantilor privind Managementul Calitatii

Privind realizarea prevederilor contractuale intr-un sistem de management al calitatii bazat pe cerintele standardului SR EN ISO 9001 : 2015 completat de cerintele legislatiei in vigoare, Subcontractorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa aiba sistemul de management calitatii certificat de catre un organism de certificare acreditat de RENAR sau orice alta entitate recunoscuta la nivel European ori international, sau cel putin implementat;
- sa mentina in functiune un sistem de management al calitatii, conform cerintelor aplicabile din SR EN ISO 9001 : 2015, pe tot parcursul executiei lucrarilor;
- sa intocmească “PLANUL CALITĂȚII” pentru lucrarile contractate, in concordanta cu cerintele standardului SR ISO 10005 : 2007 si sa-l prezinte spre avizare departamentului Management Integrat al PORR;
- sa aprovizioneze materiale numai de la furnizori inclusi in lista de furnizori acceptati pentru prezentul contract, pusa la dispozitie de catre Departamentul HSEQ al proiectului - materialele vor fi obligatoriu insotite de documente ce atesta calitatea acestora sau in cazul materialelor ce vor deveni parte integranta a structurilor de rezistenta, se va face dovada existentei certificarii de produs in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- sa faca dovada colaboararii cu un laborator autorizat in vederea recoltarii si efectuarii tuturor determinarilor de laborator nominalizate in PCCVI si/sau cerute de legislatia si normele in vigoare (conform cerintelor contractului);
- sa asigure pe tot parcursul derularii contractului, accesul la toate inregistrările privind calitatea;
- sa constituie in masura in care se impune de lucrarile contracte, “Cartea constructiei” in conformitate cu prevederile HG 273/1994 modificata prin HG 343 / 2017;
- pentru asigurarea interfetei cu reprezentantii PORR va desemna urmatoarele persoane:

- responsabil de lucrare
- sef santier
- persoana responsabila cu sistemul de management al calitatii la executia lucrarii
- persoana responsabila pe aspecte privind protectia mediului
- persoana responsabila cu securitatea si sanatatea in munca si PSI
- persoana responsabila cu acordarea primului ajutor

Nota:

Subcontractorul va comunica oficial beneficiarului cele mentionate anterior in 15 zile de la data semnarii contractului si va actualiza aceste informatii in cazul oricaror modificari aparute;

- la semnarea contractului va prezenta urmatoarele documente:
 1. Manualul Sistemului de Management al Calitatii
 2. Organigrama aplicabila la nivel de santier
 3. Planul Calitatii aferent lucrarii care sa includa:
 - Lista de proceduri aferente sistemului de management al calitatii (sau integrat -functie de nivelul de certificare al Subcontractorului)
 - Procedurile tehnice de executie aplicabile
 - PCCVI aferent lucrarilor contractate
 - Lista personalului operativ specializat (legatori de sarcina, sudori, electricieni, macaragii, stivuitoristi, trolisti, etc)
 - Lista personalului operativ autorizat (RTE, CQ, AQ, Laborant, etc)
 - Lista utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de mică mecanizare utilizate pentru acest contract
 - Lista echipamentelor de măsurare, monitorizare verificate metrologic
 - Lista deciziilor de numire a personalului pentru executarea lucrărilor
- sa prezinte reprezentantului PORR inainte de implementare, spre analiza, orice modificare in procedeele de executie sau in practicile de asigurarea calitatii;
- sa execute lucrarea, astfel incit sa satisfaca sub toate aspectele cerintele din documentatiile tehnice , normele reglementate, caietele de sarcini;
- sa asigure pe tot parcursul executiei lucrarii, conditiile de lucru necesare pentru desfasurarea in bune conditii a acesteia: personal calificat, scule/ dispozitive/ utilaje adecvate, materiale certificate/agremente cu termen de valabilitate nedepasit si pastrate in conditii adecvate, curatenia, iluminatul la locul de munca si in zona de reparatii preluata
- sa asigure inregistrarea inspectiilor si incercarilor in momentul efectuarii acestora.
- sa stabileasca (la depistarea unei neconformitati de catre beneficiar, pe parcursul derularii contractului si in perioada de garantie) in termen de 48 de ore, solutia pentru tratarea acesteia si termenul pentru aplicarea acesteia;
- sa supuna aprobarii PORR solutia pentru tratarea neconformitatii si termenul propus;
- sa suporte toate costurile generate de operatiile necesare remedierii neconformitatii sau depasirea termenului de executie

3.5 Dpozitarea materialelor

- Desemnarea zonelor de depozitare si depozitarea materialelor, produselor, dispozitivelor necesare santierului, se va face dupa o discutie si informare prealabila a personalului PORR.
- Dupa discutia prealabila si informarea personalului PORR, acestea vor fi depozitate in zonele indicate de catre personalul PORR, pe cat posibil in proximitatea posturilor de paza.
- Se vor informa agentii de paza in momentul depozitarii acestor bunuri din vecinatatea posturilor.

3.6 Protectia bunurilor impotriva furtului

- Protectia bunurilor impotriva furtului face obiectul organizarii fiecarui santier in parte si se va detalia in regulamentul de ordine interioara a acestuia

4. Evaluarea performantei

Fiecare subcontractor, indiferent de rangul acestuia (prim subcontractor, sub-subcontractor etc), va agreea prin semnare acest document. Acest document constituie conventia SSM-SU-Mediu-Calitate-Responsabilitate sociala si reprezinta agreeerea conformarii partenerilor PORR la cerintele legale din Romania si la cerintele grupului PORR.

Lipsa acestui document semnat de catre fiecare subcontractor PORR, reprezinta o abatere disciplinara grava a persoanelor cu responsabilitate in asigurarea semnarii sale, in procesul de initiere a contractelor de subantrepriza.

5. Evaluarea oportunitatilor si riscurilor, Activitati de control

Prezentul document este esential in vederea asigurarii unui mediu de lucru sigur pentru tot personalul implicat in realizarea contractelor de executie, atat la nivelul antreprenorului general dar si a tuturor subcontractorilor si prestatorilor prezenti in santier.

Initierea acestui document este obligatorie si trebuie facuta in faza de semnare a contractelor de subantrepriza / prestari servicii cu toate entitatile ce urmeaza sa fie implicate in realizarea proiectelor contractate de PORR.

Respectarea cerintelor din prezentul cod de practica este obligatorie, incalcarea lor generand probleme substantiale in buna derulare a contractelor (accidente de munca, accidente tehnice, pierderi financiare, amenzi aplicate de autoritatile de control, scaderea increderii altor parteneri de afaceri, afectarea imaginii publice a PORR, etc).

Nerespectarea cerintelor stipulate in acest cod de practica, reprezinta in esenta, nerespectarea unor cerinte legale - prin indeplinirea cerintelor din cadrul acestui document se realizeaza de fapt, respectarea legislatiei si a unor principii de buna practica, morale, pe care PORR le-a acumulat de-a lungul multor ani de experienta in domeniul constructiilor.

6. Responsabilitati

6.1 Administratori

- Aproba prezenta instructiune elaborata in departamentul HSEQ;
- Asigura suportul necesar implementarii acestei proceduri la nivelul tuturor santierelor si departamentelor implicate in procesul de subcontractare
- Dispun aprobarea penalizarilor aplicate subcontractorilor / aproba decontarea penalizarilor aplicate subcontractorilor

6.2 Manager HSE

- Colaboreaza cu departamentele in vederea realizarii, completarii si revizuirii prezentului document.
- Consiliaza Managementul PORR cu privire la aplicarea si imbunatatirea prevederilor prezentului document
- Consiliaza Managerii de proiect in ceea ce priveste aplicarea prezentelor prevederi in cadrul contractelor cu Subcontractori
- Asigura supervizarea modului de aplicare a prezentelor prevederi de catre Subcontractori, primeste si analizeaza raportarile RSSM si sustine actiunile acestuia in limitele sale de competenta.

6.3 Responsabil SSM șantier

- Prelucraza informatiile din prezentul cod de practica cu fiecare subcontractor care intra in santier
- Supervizeaza modul de aplicare a prezentelor prevederi de catre Subcontractori, intocmeste rapoarte documentate (inclusiv fotografii) si le inainteaza catre Managerul HSE si Managerul de proiect/seful de santier / Managerul facilitatii
- Propune si initiaza rapoarte de penalizare a subcontractorilor, atunci cand este cazul, documentand decizia luata (fotografii relevante, rapoarte, corespondente etc)

6.4 Manager proiect (tehnice/comercial) / Manager facilitate (tehnice/comercial)

- Asigura transmiterea prezentului cod de practica catre subcontractori / prestatori si ulterior semnarea declaratiei de conformare a subcontractorului;
- Sustin prin implicare activa, respectarea cerintelor prezentului document
- Aproba deducerea penalizarilor de la subcontractori in urma initierii acestora de catre RSSM, conform precizarilor prezentului document
- Asigura cadrul necesar bunei organizari a activitatii HSEQ a PORR pe proiect

6.5 Staff tehnic proiect

- Sustin prin implicare activa, respectarea cerintelor prezentului document
- Contribuie la confirmarea / documentarea rapoartelor de penalizare atunci cand este necesar
- Raporteaza RSSM PORR orice situatie periculoasa sau incident petrecut in santier, fara nicio exceptie

6.6 Subcontractori

- Isi insusesc si respecta prevederile prezentului document
- Desemneaza persoane responsabile pentru implementarea si punerea in aplicare a cerintelor prezentului document si a cerintelor legale aplicabile, pentru lucrarile contractate
- Instruiesc si controleaza personalul propriu in spiritul prezentului document
- Informeaza reprezentantii PORR cu privire la orice problema privind HSEQ
- Informeaza reprezentantii PORR cu privire la interventia oricarui nou subcontractor pe santier si il supun la parcurgerea acestor etape in vederea luarii sale in evidenta, informarii / instruirii si obtinerii permiselor de acces in santier
- Respecta legislatia romaneasca in vigoare cu privire la **Calitate-Mediu-Securitate si Sanatate in Munca-Relatii de munca**

7. Documentatie

- Contractul de subantrepriza incheiat cu PORR Construct SRL precum si toate actele aditionale aferente acestuia
- Legislatia in vigoare identificata ca aplicabila la nivelul santierului, in domeniul Protectiei Mediului, Securitatii si Sanatatii in Munca si Calitatii
- Corespondenta privind aspectele Calitate-Mediu-SSM
- Safety-Walk
- Rapoartari ale RSSM / Propuneri penalizare
- Planuri pentru situatii de urgenta
- Orice alt protocol incheiat intre PORR si Subantreprenor privind aspectele Calitate-Mediu-SSM-Relatii de munca

8. Alte documente aplicabile, Referinte catre IMS

Părinte

[PB Execution, Implementation, Operation and Use](#)

Alte documente co-existente

[Checklist cerinte legale - Informatii de interes public](#)

- MHB - Manualul Sistemului de Management Integrat
- Intocmirea, aprobarea si distribuirea documentelor
- ISO 45001 : 2018, Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare
- SR EN ISO 14001 : 2015, Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de utilizare
- SR EN ISO 9001: 2015, Sisteme de management al calitatii

- Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă
- HG 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
- Normele interne de SSM
- Adrese circulare ale Grupului PORR

9. Legenda, Abrevieri

MHB	<i>Management Handbuch – Manualul de Management</i>
HSEQ	<i>Health, Safety, Environmental, Quality (Securitatea Muncii - Mediu - Calitate)</i>
SSM	<i>Securitate si Sanatate in Munca</i>
SU	<i>Situatii de urgenta</i>
CNCIR	<i>Compania Nationala pentru Controlul cazanelor, Instalatiilor de ridicat si Recipientelor sub presiune</i>
EIP	<i>Echipament individual de protectie</i>
HG	<i>Hotararea guvernului</i>
L	<i>Lege</i>
RSSM	<i>Responsabil SSM</i>
SMI	<i>Sistem de Management Integrat</i>
CQ	<i>Controlor Calitate</i>
PTE	<i>Procedura tehnica de executie</i>
RTE	<i>Responsabil Tehnic cu Executia</i>
PCCVI	<i>Plan de control al calitatii, verificari si incercari</i>
DMM	<i>Dispozitiv de masurare si monitorizare</i>

10. Anexe

Anexa 1 - [Declaratia de conformare cu “Codul de practica pentru subcontractori”](#)