RAPORT DE PROIECT

Sisteme de alimentare cu apă și canalizare Timișoara Nord

Date și fapte

Companie	PORR Construct S.R.L. (55%) in JV with Saif-Tim SA, Tuboterm Construct SRL, Formin SA
Tip	Lucrări edilitare
Durata de funcționare	11.2012 - 01.2016
Beneficiar	AQUATIM S.A.

Raport de proiect online

www.porr.ro

Conducte noi pentru Timișoara

Obiectivul lucrărilor la sistemul de canalizare a inclus nu numai instalarea de conducte din GRP de lungimi de la 150 mm până la 1.000 mm pe o porțiune de 13 km, ci și construirea a 290 de guri de canalizare și aproximativ 530 de conexiuni pentru gospodării.

Pentru sistemul de alimentare cu apă, PORR a executat, de asemenea, instalarea a aproximativ 9,5 km de conducte, respectiv 6,8 km de conducte HDPE cu diametre de până la 355 mm și 0,65 km de conducte de fier ductil cu diametre de până la 400 mm. Mai mult, lucrările la sistemul de alimentare cu apă au cuprins în jur de 225 de conexiuni gospodărești, precum și construirea a 40 de camere mari de supape.

Cele mai multe conducte au fost executate într-un șanț deschis. Cu toate acestea, aproximativ 190 m de conducte de canalizare și 2.000 m de conducte de apă au trebuit instalate fără șanțuri și au fost executate prin foraj orizontal. Proiectul a fost finalizat cu succes în ianuarie 2016.

Impresii

Note de imagine

1 **Reabilitare și extindere.**

Majoritatea activităților de instalare au fost executate într-un șanț deschis.

© PORR

2 **Un nou sistem de canalizare și alimentare cu apă.**

Reabilitarea și extinderea au fost executate de PORR împreună cu alte companii de construcții.

© PORR

Aveți întrebări despre proiect sau doriți să aflați mai multe? Contactați-ne pentru informații suplimentare.

PORR Construct S.R.L.
Metroffice Building
020335 București, Sector 2
T +40 21 312 65-00
E-Mail: construct@porr.ro